

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...งานสอนราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรางรับน้ำฝน ที่คลังพัสดุ 6 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 521,090.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานรื้อ, งานเตรียมพื้นผิว และงานระบกก้นซึมรางรับน้ำฝน.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 521,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1. นายภานุมาศ จัตกุล..... หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
 - 6.2. นายธัญญะ เกริกเบญจธรรม..... ผู้ช่วยหัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างฯ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
 - 6.3. นายมะโนไทย ชันทะมูล..... ช่างเทคนิค 3. กองควบคุมการก่อสร้างฯ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมรางรับน้ำฝน ที่คลังพัสดุ 6

สถานที่ก่อสร้าง คลังพัสดุ 6 โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ กส. 5902

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานงวดเดียว				
1	ซ่อมแซมรางรับน้ำฝน ที่คลังพัสดุ 6	409,455.00	1.2726	521,072.43	
	ขอถือเป็น			521,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น **521,000.00**

(ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เจลี่ย - บาท/ตร.ม.


.....


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภานมาศ จิตกุล)


.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัฐณะ เกริกบุญธรรม)


.....


กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมะโนไทย ชันทะมูล)

ตรวจ


หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ

(นายภานมาศ จิตกุล)

เห็นชอบ


รองอำนวยการฝ่าย รักษาการในตำแหน่ง

(นายอนุชา กระต่องเดช)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมรางรับน้ำฝน ที่คลังพัสดุ 6

สถานที่ก่อสร้าง คลังพัสดุ 6 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ กส. 5902

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

หน่วยงานประมาณราคา กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

คำนวณราคากลางโดย นายมะโนไทย ชันทะมุเต เมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานงวดเดียว								
	ซ่อมแซมรางรับน้ำฝน ที่คลังพัสดุ 6								
	งานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อ								
	- รื้อระบบกันซึมรางรับน้ำฝนของเดิมออกทั้งหมด	1.00	รายการ	-	-	24,200.00	24,200.00	24,200.00	
	- รื้อท่อรับน้ำฝนสังกะสีและกรวยสังกะสี	19.00	จุด	-	-	500.00	9,500.00	9,500.00	
2	งานเตรียมพื้นผิว								
	- เจียวผิวตื้นที่ยึดรอยต่อรางน้ำเดิมเพื่อลบคม/ทำความสะอาด	1.00	รายการ	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- ติดตั้งรางรับน้ำฝนส่วนที่ชำรุด	1.00	รายการ	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
3	งานระบบกันซึมรางรับน้ำฝน								
	- ทาสีอุดร่องพื้นชนิด PRIMER ทา 2 เทียว ทาทับหน้าด้วยวัสดุกันซึมประเภทโพลียูรีเทนให้ความยืดหยุ่นสูง ทา 3 เทียว	373.00	ตร.ม.	815.00	303,995.00	120.00	44,760.00	348,755.00	
	สรุป รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน งานสถาปัตยกรรม เป็นเงิน							409,455.00	

หน่วย : บาท