

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกอำนวยการ สำนักงานใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง อาคารตึกอำนวยการ สำนักงานใหญ่ การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ กส. 6503

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง กองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ยสท. พระนครศรีอยุธยา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป (งานงวดเดียว)		
1	ซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกอำนวยการ สำนักงานใหญ่	834,300.00	100%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง (งานงวดเดียว) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ราคากลาง	834,300.00	100%
		834,300.00	
		(แปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)	

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิทธิพัทธ์ จินดาชัด)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสูตร อยู่สุธา)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรยุทธ รังประเสริฐ)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเมธาพัฒน์ จินดาชัด)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสรณจิต วิยะนิตย์)

ตรวจ หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ

(นายธัญญะ เกริกเบญจธรรม)

..... ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

(นายวีระเดช กีไพโรจน์)

สรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกอำนวยการ สำนักงานใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง อาคารตึกอำนวยการ สำนักงานใหญ่ การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ กส. 6503

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง กองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<u>สรุป (งานงวดเดียว)</u>				
1	ซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกอำนวยการ สำนักงานใหญ่	637,300.00	1.3091	834,289.43	
	ขอลือเป็น			834,300.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 834,300.00


(แปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอริพัทธ์ จินดาชาติ)




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสูตร อยู่สุธา)




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรยุทธ รังประเสริฐ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเมธาพัฒน์ จินดาชาติ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสรานุจิต วิษณัตย์)



ตรวจ หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ

(นายธัญญะ เกริกเบญจธรรม)



ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

(นายวีระเดช กีไพโรจน์)

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม

ชื่องานก่อสร้าง ช่อมแซมหลังคาอาคารตึกอำนวยการ สำนักงานใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง อาคารตึกอำนวยการ สำนักงานใหญ่ การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ กส.6503

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง กองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ


หน่วยงานประมาณราคา กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา


คำนวณราคากลางโดย นายอิทธิพัทธ์ จินดาพิทักษ์, นายประสูตร อยู่สุธา, นายธีรยุทธ รัชประเสริฐ, นายเมธาพัฒน์ จินดาพิทักษ์, นางสาวสราญจิต วิทยะนันต์ เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานงวดเดียว								
1	ช่อมแซมหลังคาอาคารตึกอำนวยการ สำนักงานใหญ่								
	งานสถาปัตยกรรม								
	-งานป้องกันเขตพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว	1	รายการ	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	-งานขุดล้างทำความสะอาดผนัง ปีกนก คลส. ของเดิม	650	ตร.ม.	-	-	50.00	32,500.00	32,500.00	
	-งานทำความสะอาดรางระบายน้ำฝนเดิม พร้อมรื้อท่อระบายน้ำฝนเดิมออก	2	ชุด	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	-งานระบบกันซึมผนัง ปีกนก คลส. ของเดิม(TOA 100 น้ำยาเคลือบเงาใส) ทา 2 รอบ	650	ตร.ม.	90.00	58,500.00	100.00	65,000.00	123,500.00	
	-งานวางระบบระบายน้ำฝนสแตนเลส ทหนา 1.0 มม. เกรด 304 (รูปแบบเหมือนของเดิม) ความยาว 6.00 ม. ทำสีกายนอก พร้อมอุปกรณ์ยึดติด	5	ชุด	16,800.00	84,000.00	3,000.00	15,000.00	99,000.00	
	-งานท่อระบายน้ำฝนสแตนเลส ทหนา 1.0 มม. เกรด 304 ขนาด 8"x8" ความยาว 15.00 ม. ทำสีกายนอก พร้อมอุปกรณ์ยึดติด	5	ชุด	30,000.00	150,000.00	4,500.00	22,500.00	172,500.00	
	-งานเปลี่ยนท่อระบายน้ำฝนสแตนเลส ทหนา 1.0 มม. เกรด 304 ขนาด 8"x8" ความยาว 15.00 ม. ทำสีกายนอก พร้อมอุปกรณ์ยึดติด	2	ชุด	30,000.00	60,000.00	3,900.00	7,800.00	67,800.00	
	-งานซ่อมแซมวงกบหน้าต่าง ของเดิม โดยสเปร์ยโฟลียูรีเทน ขยายตัวสูง บริเวณน้ำรั่วซึมเข้า ภายใน-ภายนอก โดยรอบ (TOA PU Foam)								
	Out door Sealant ความยืดหยุ่น 25%	1	รายการ	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใช้สำหรับประกอบการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของอาคารในประเทศไทย เท่านั้น

ผู้ทำราคา:  วันที่: 11/01/65

ผู้ตรวจสอบ:  วันที่: 11/01/65

