

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่องานก่อสร้าง ปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง

สถานที่ก่อสร้าง กองคลังสินค้าคลังพัสดุอาคารB06และB07ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ กส. 6511

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ยสท. พระนครศรีอยุธยา


แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง		
	งานงวดที่ 1	1,097,442.00	50%
	งานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	1,097,442.00	50%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง 2 งวด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น	2,194,884.00	100%
	ราคากลาง	2,194,884.00	


(สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายมหศักดิ์ บุญหนุน)

 กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธัญญา เกริกเบญจธรรม)

 กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายณัฐพงษ์ อยู่ปราโมทย์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายผดุง แก้วฉาย)

 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมะโนไทย ชันทะมุล)

ตรวจ  หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ

(นายธัญญา เกริกเบญจธรรม)

 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

(นายวีระเดช กีไพโรจน์)

สรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม

ชื่องานก่อสร้าง ปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง

สถานที่ก่อสร้าง กองคลังสินค้า คลังพัสดุอาคาร B06 และ B07 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ กส. 6511

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	1,685,520.00	1.3022	2,194,884.14	
	ขอถือเป็น			2,194,884.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น				2,194,884.00	

(สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมหศักดิ์ บุญหนุน)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญะ เกริกเบญจธรรม)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพงศ์ อยู่ปราโมทย์)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายผดุง แก้วฉุย)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมะโนไทย ชันทะมูล)

ตรวจ หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ

(นายธัญญะ เกริกเบญจธรรม)

..... ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

(นายวีระเดช กีไพโรจน์)

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม

ชื่องานก่อสร้าง ปรับปรุงรังกาน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง

สถานที่ก่อสร้าง กองคลังสินค้า คลังพัสดุอาคาร B06 และ B07 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ กส. 6511

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานประมาณราคา กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางโดย นายมหศักดิ์ บุญหนู่น, นายธัญญา เกริกบุญธรรม, นายณัฐพงษ์ อยู่ปรีโมทย์, นายผดุง แก้วอุย, นายมะโนไทย ชันทะมูล เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงรังกาน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง								
	คลังพัสดุอาคาร B06								
	งานสถาปัตยกรรม								
	-งานทำความสะอาด กวาดขนเศษขยะ ออกจากรางระบายน้ำเดิม	180	ม.	-	-	122.00	21,960.00	21,960.00	
	-งานปรับปรุงรังกาน้ำฝน สแตนเลส เกรด 304 ทน 1.0 มม.	180	ม.	3,450.00	621,000.00	1,000.00	180,000.00	801,000.00	
	-งานท่อระบายน้ำลง สแตนเลส เกรด 304 ทน 1.0 มม.	22	อัน	750.00	16,500.00	150.00	3,300.00	19,800.00	
	คลังพัสดุอาคาร B07								
	งานสถาปัตยกรรม								
	-งานทำความสะอาด กวาดขนเศษขยะ ออกจากรางระบายน้ำเดิม	180	ม.	-	-	122.00	21,960.00	21,960.00	
	-งานปรับปรุงรังกาน้ำฝน สแตนเลส เกรด 304 ทน 1.0 มม.	180	ม.	3,450.00	621,000.00	1,000.00	180,000.00	801,000.00	
	-งานท่อระบายน้ำลง สแตนเลส เกรด 304 ทน 1.0 มม.	22	อัน	750.00	16,500.00	150.00	3,300.00	19,800.00	
	สรุป ปรับปรุงรังกาน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง เป็นเงิน				1,275,000.00		410,520.00	1,685,520.00	

นาย *[Signature]* *[Signature]*

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใช้สำหรับประกอบการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของกรมการยาสูบแห่งประเทศไทย เท่านั้น

รายการเสนอราคา
รายละเอียดประมาณการ
วัสดุและราคา

จำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานก่อสร้าง
บริษัท, ห้างหุ้นส่วน
ชื่องานก่อสร้าง ปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง
สถานที่ก่อสร้าง กองคลังสินค้า คลังพัสดุอาคาร B06 และ B07 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ยสท. พระนครศรีอยุธยา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง								
	สรุป ปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง เป็นเงิน								
	ค่าอำนวยความสะดวก.....%								
	ดอกเบี้ย.....%								
	กำไร.....%								
	รวมเป็นเงิน								
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%								
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								
	ขอถือเป็น								

ราคาที่เสนอเป็นตัวเลข
(.....)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลงชื่อผู้เสนอราคา
(.....)
วันที่ เดือน พ.ศ.
ประทับตราบริษัท / ห้างฯ

สรุปรายการเสนอราคาค่าก่อสร้าง

บริษัท/ห้างหุ้นส่วน

ชื่องานก่อสร้าง ปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง

สถานที่ก่อสร้าง กองคลังสินค้า คลังพัสดุอาคาร B06 และ B07 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ยสท. พระนครศรีอยุธยา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง		
	งานงวดที่ 1		50%
	งานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)		50%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		100%
	ขอถือเป็น		

(.....)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อผู้เสนอราคา

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.

ประทับตราบริษัท / ห้างฯ