

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุมพร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๓

ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๘๗๖,๕๔๔.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- ๔.๑ งานเตรียมพื้นที่/แนวป้องกันฝุ่นละออง/อุปกรณ์ความปลอดภัย/ขนย้ายวัสดุ และงานอื่นๆ
- ๔.๒ งานสกัดบัวปูนปั้นเดิมออก , งานสกัดผิวผนังปูนฉาบที่หลุดร่อน , งานรื้อบานประตูเดิมออก , งานรื้อผนัง
- ๔.๓ งานปรับแก้ / เปลี่ยนบานหน้าต่าง W๑, W๒
- ๔.๔ งานสกริมโค้ดผนัง , งานซ่อมแซม โครงไม้ฝ้าเพดาน , งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ
- ๔.๕ งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง + บัวเชิงผนัง
- ๔.๖ งานระบบกันซึมขอบหน้าต่าง W๑, งานเคลือบเงาผนัง ด้วยน้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม (ภายนอกอาคาร)
- ๔.๗ งานทาสีรองพื้นปูนเก่า ทารองพื้นปูนใหม่ งานทาน้ำยากันความชื้น
- ๔.๘ งานทาสีอะคริลิก ทนต่อสภาวะอากาศที่ผนังและฝ้าเพดาน
- ๔.๙ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์
- ๔.๑๐ งานติดตั้งระบบปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2568 เป็นเงิน ๘๗๖,๕๐๐.- บาท

(แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) (แบบ ปร.๔พ)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
- ๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
- ๖.๔ แบบฟอร์มเอกสารเสนอราคา

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัฐภูมิ บัวแก้ว	ประธานกรรมการ	สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
๗.๒ นายศิริพร กนกกรตระกูล	กรรมการ	ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
๗.๓ นายอำนาจ สิ้นพานิช	กรรมการ	ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
๗.๔ นายณัฐวรรณ เอี่ยมสำอางค์	กรรมการ	สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ

ประมาณราคา งานปรับปรุงห้องทำงานและประชุม พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักบริหารทรัพย์สิน ชั้น3. การก่อสร้างแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ แบบเลขที่ 6810

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สำนักบริหารทรัพย์สิน การก่อสร้างแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

หน่วยงานประมาณราคา กองพัฒนาระบบวิศวกรรม กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค

คำนวณราคากลางโดย นายอำนาจ สิมพานิช นายศิริพร กนกกรตระกูล นายภุชงค์ งามก่อกุล เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2568 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานติดตั้ง - ปรับปรุง								
2.1.2	งานห้องทำงานหัวหน้าสำนักงาน, ห้องทำงานเจ้าหน้าที่								
	- งานเปลี่ยนบานหน้าต่างคู่, งานเปลี่ยนไม้ตีผนังกลาง พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด W-1 พร้อมซิลิกันน้ำขอบหน้าต่าง ด้วยซิลิโคน	3.00	ชุด	40,000.00	120,000.00	4,000.00	12,000.00	132,000.00	
	- งานเปลี่ยนบานหน้าต่างคู่, งานเปลี่ยนไม้ตีผนังกลาง พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด W-2 พร้อมซิลิกันน้ำขอบหน้าต่าง ด้วยซิลิโคน	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
	- งานระบบกันซึมขอบหน้าต่าง (บริเวณภายนอกอาคาร) W1	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00	
	- งานขี้ดล้างทำความสะอาด ผ.2 ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และ เคลือบเงาผนัง ด้วยน้ำยาเคลือบเงาใส่กันซึม TOA รุ่น 100 (ภายนอก)	75.00	ตร.ม.	120.00	9,000.00	60.00	4,500.00	13,500.00	
	- งานรองพื้นน้ำยากันชื้น ผ.5	15.00	ตร.ม.	120.00	1,800.00	90.00	1,350.00	3,150.00	
	- งานสีอะครีลิคทนต่อสภาพอากาศ	15.00	ตร.ม.	45.00	675.00	30.00	450.00	1,125.00	
2.1.2	งานห้องประชุมสำนักงานบริหารทรัพย์สิน								
	- งานติดตั้งผนัง ยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงแร่เหล็กชุบสังกะสี	20	ตร.ม.	400.00	8,000.00	130.00	2,600.00	10,600.00	
	- งานสีกิมไม้ตีผนัง ทาฝ้ายารองพื้นปูนเก่า ผ.3	40	ตร.ม.	120.00	4,800.00	90.00	3,600.00	8,400.00	
	- งานรองพื้นน้ำยากันชื้น ผ.5	20.00	ตร.ม.	120.00	2,400.00	90.00	1,800.00	4,200.00	
	- งานซ่อมแซม โครงไม้ฝ้าเพดาน	1	งาน	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ	18.000	ตร.ม.	260.00	4,680.00	97.00	1,746.00	6,426.00	
	งานงวดที่ 1. รวมเป็นเงิน				213,855.00		54,106.00	267,961.00	

หมายเหตุ : ปริมาณวัสดุและราคาข้างต้นเป็นค่าก่อสร้างของกรรหาผู้รับจ้างประเทศไทย เท่านั้น

(Handwritten signatures and initials)

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ

ประมาณราคา งานปรับปรุงห้องทำงานและประชุม พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น สำหรับบริหารทรัพย์สิน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักบริหารทรัพย์สิน ชั้น3. การก่อสร้างแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ แบบเลขที่ 6810


หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สำนักบริหารทรัพย์สิน การก่อสร้างแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

หน่วยงานประมาณราคา กองพัฒนาระบบวิศวกรรม กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค

คำนวณราคากลางโดย นายอำนาจ สิมพานิช นายศิริพร กนกกรตระกูล นายภักฤษ สังขะภักดิ์ นายพันธ์ศักดิ์ มาก่อกุล เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2568 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานงวดที่ 2.(งวดสุดท้าย)									
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานติดตั้ง - ปรับปรุง								
2.1.2	งานห้องประชุมสำกับบริหารทรัพย์สิน								
	- งานเปลี่ยนบานหน้าต่าง, งานเปลี่ยนไม้ตีผนวกล่าง พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด W-1 พร้อมซิลิกันน้ำขอบหน้าต่าง ด้วยซิลิโคน	2	ชุด	40,000.00	80,000.00	4,000.00	8,000.00	88,000.00	
	- งานระบบกันซึมขอบหน้าต่าง (บริเวณภายนอกอาคาร) W1	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00	
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ	4.00	ตร.ม.	260.00	1,040.00	97.00	388.00	1,428.00	
	- งานติดตั้งพนักกระเบื้องยาง + บัวเชิงผนัง	22	ตร.ม.	1,200.00	26,400.00	400.00	8,800.00	35,200.00	
	- งานเคลือบเงาผนัง ด้วยน้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม TOA รุ่น 100 (ภายนอก)	25	ตร.ม.	65.00	1,625.00	45.00	1,125.00	2,750.00	
	- งานสีอะครีลิคทาสต่อสภาพอากาศผนังและฝ้าเพดาน	85	ตร.ม.	45.00	3,825.00	30.00	2,550.00	6,375.00	
	- งานตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 0.50 x 2.65 x 0.90 เมตร	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- งานนำมามปรับแสงชนิดทึบแสง black out พร้อมอุปกรณ์ (หน้าต่าง) ห้องประชุม	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- งานติดตั้งฟิล์มกันแดด 3M ความเข้ม 80 % (W1) ห้องประชุม	9	ตร.ม.	1,200.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	- งานระบบ Safety และงานอื่นๆ	1	ราย	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
3	งานระบบสาธารณูปโภค								
3.1	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- งานเบรกเกอร์ย่อยสำหรับตู้ LP (ABB)16A, 220V 1 POLE 6KA	2	ชุด	240.00	480.00	110.00	220.00	700.00	
	- งานโคมไฟ LED Pannel Pannel 30x120 cm, 48W 6500K หรือเทียบเท่า	6	ชุด	3,900.00	23,400.00	135.00	810.00	24,210.00	

หมายเหตุ : ปริมาณวัสดุและราคาที่ไม่แสดงในเอกสารนี้ใช้ในการประกอบการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของกรรยาสุขแห่งประเทศไทย เท่านั้น



กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ

ประมาณราคา งานปรับปรุงห้องทำงานและประชุม พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ชั้น3. การย้ายตู้แม่ข่ายประเทศไทย สำนักงานใหญ่ แบบเลขที่ 6810

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สำนักงานบริหารทรัพย์สิน การย้ายตู้แม่ข่ายประเทศไทย สำนักงานใหญ่

หน่วยงานประมาณราคา กองพัฒนาระบบวิศวกรรม กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค

คำนวณราคากลางโดย นายอำนาจ สิ้นพานิช นายศิริพร กนกกรตรระกูล นายภคช สังขะภักดิ์ นายพันธ์ศักดิ์ มาก่อกุล เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2568 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4	- งานตัดลวดรับ 2 ช่องแบบ 3 สาย สายเสียบขาแบบและขากลมพร้อมสายกราวด์	8	ชุด	170.00	1,360.00	90.00	720.00	2,080.00		
	- งานติดตั้งทางเดียว 2 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	100.00	100.00	80.00	80.00	180.00		
	- งานสายไฟฟ้า 60227 IEC 01 ขนาด 4 sq:mm.	100	เมตร	28.00	2,800.00	10.00	1,000.00	3,800.00		
	- งานสายไฟฟ้า 60227 IEC 01 ขนาด 2.5 sq:mm.	100	เมตร	19.00	1,900.00	7.00	700.00	2,600.00		
	- งานสายไฟฟ้า 60227 IEC 01 ขนาด 2.5 sq:mm. (กราวด์)	100	เมตร	19.00	1,900.00	7.00	700.00	2,600.00		
	- งานท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด EMT ขนาด 1/2"	23	ท่อน	120.00	2,760.00	63.00	1,449.00	4,209.00		
	- งานอุปกรณ์อื่นๆ (น็อต, ขั้วต่อ, สี, ทางปลง, แคสลิ้ม, Support,ท่อFlexible)	1	รายการ	3,500.00	3,500.00	1,225.00	1,225.00	4,725.00		
	4	งานระบบปรับอากาศ								
	4.1	งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบ เช่น ท่อทองแดง , สายไฟฟ้า , ท่อน้ำทิ้ง ฟ้าพาดาน เป็นต้น								
		- เครื่องปรับอากาศขนาด 26,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	
4.2	ค่าอุปกรณ์ส่วนเกินจากมาตรฐานครุภัณฑ์									
	4.2.1 งานท่อทองแดง Type L. ขนาด 3/8 นิ้ว									
4.2.2	- ขนาด 3/8 นิ้ว	21.00	เมตร	167.00	3,507.00	30.00	630.00	4,137.00		
	- ขนาด 5/8 นิ้ว	21.00	เมตร	295.00	6,195.00	65.00	1,365.00	7,560.00		
	งานฉนวนหุ้มท่อสารความเย็นหนา 3/4 นิ้ว ขนาด 3/8 นิ้ว									
4.3	- ขนาด 3/8 นิ้ว (ID)	21.00	เมตร	67.00	1,407.00	15.00	315.00	1,722.00		
	- ขนาด 5/8 นิ้ว (ID)	21.00	เมตร	78.00	1,638.00	16.00	336.00	1,974.00		
	งานอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น กาวทาฉนวน , อุปกรณ์จับยึดท่อ , น็อตและอื่นๆ	1.00	รายการ	1,522.50	1,522.50	465.75	456.75	1,979.25		

หมายเหตุ : ปริมาณวัสดุและราคาที่ได้แสดงในเอกสารนี้ใช้ในการประกอบการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของกรรยาสูบแห่งประเทศไทย เท่านั้น

๒๕๖๘  ๒๕๖๘

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ

ประมาณราคา งานปรับปรุงห้องทำงานและประชุม พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ชั้น3. การก่อสร้างแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ แบบเลขที่ 6810

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สำนักงานบริหารทรัพย์สิน การก่อสร้างแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

หน่วยงานประมาณราคา กองพัฒนาระบบวิศวกรรม กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค

คำนวณราคากลางโดย นายอำนาจ สิมพานิช นายศิริพร กนกกรตระกูล นายภุชงค์ นายพันธ์ศักดิ์ มาก่อกุล เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2568 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	งานพ่อน้ำทิ้งและอุปกรณ์ประกอบ (PVC Class 8.5) - SIZE DIA 1- 1/2 นิ้ว	20.00	เมตร	32.00	640.00	25.00	500.00	1,140.00	
4.5	งานฉนวนพ่อน้ำทิ้งขนาด 1/2 นิ้ว - ขนาด 1- 1/2 นิ้ว	20.00	เมตร	78.00	1,560.00	20.00	400.00	1,960.00	
4.6	งานทาสีฉนวนพ่อน้ำทิ้ง	1.00	รายการ	-	-	-	-	-	
4.7	งานสารทึบความเย็น R-32 ขนาด 7 Kg/ถัง	1.00	ถัง	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
4.8	งานสายไฟฟ้า								
	- สาย THW 10 sq.mm.	60.00	เมตร	44.00	2,640.00	16.00	960.00	3,600.00	
	- สาย THW 2.5 sq.mm.	100.00	เมตร	12.00	1,200.00	7.00	700.00	1,900.00	
	- สาย THW 4 sq.mm.	70.00	เมตร	18.00	1,260.00	10.00	700.00	1,960.00	
4.9	งานท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1/2" (15 mm.) EMT	20.00	เมตร	44.00	880.00	22.00	440.00	1,320.00	
	- 1/2" (15 mm.) IMC	15.00	เมตร	94.00	1,410.00	26.00	390.00	1,800.00	
	- 1/2" (15 mm.) Flexible conduit ชนิดกันน้ำ	5.00	เมตร	76.00	380.00	13.00	65.00	445.00	
	- งานกล่องต่อสายและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	รายการ	935.00	935.00	308.00	308.00	1,243.00	
4.10	ISOLATOR SWITCH กันน้ำ								
	- 32A, 2 Pole, IP66	1.00	ตัว	1,100.00	1,100.00	110.00	110.00	1,210.00	
4.11	Circuit Braker แบบลูกย่อย								
	- CB 40AT, 3 Pole, 380V/3 Phase /50 Hz 6 KA (Schneider) ใช้กับตู้เดิม	1.00	ตัว	1,789.00	1,789.00	110.00	110.00	1,899.00	

หมายเหตุ : ปริมาณวัสดุและราคาที่ใช้ในการประมาณราคากลางคือราคาของวัสดุแบบแห่งประเทศไทย เท่านั้น

อ.วิไล
อ.อช
อ.ปณ

ประมาณราคา งานปรับปรุงห้องทำงานและประชุม พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3. กรรยาสุขแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ แบบเลขที่ 6810

ณ

หน่วยงานประมาณราคา กองพัฒนาระบบวิศวกรรม กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค

คำนวณราคากลางโดย นายอำนาจ สิมพานิช นายศิริพร กนกการตระกูล นายเอกข สังขะภักดี นายพันธ์ศักดิ์ มากอภัย

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2568 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานปรับปรุงห้องทำงานและประชุมพร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำนักงานบริหารทรัพย์สิน									
งานงวดที่ 2.									
1	งานครุภัณฑ์								
	- งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าสี่ทิศทาง (ระบบ Inverter) ชนิดการทำความเย็นไม่น้อยกว่า 26,000 บีทียู / ชั่วโมง	1.00	ชุด	54,500.00	54,500.00	-	-	54,500.00	
งานครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน									54,500.00
2	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	- งานนั่งร้าน								
	ค่าเช่านั่งร้าน 170*120*1.80ม.	15.00	ชุด	1,650.00	24,750.00	-	-	24,750.00	
	ค่าติดตั้ง รื้อถอน ขนย้าย	1.00	รายการ	-	-	550.00	550.00	550.00	
งานค่าใช้จ่ายพิเศษ รวมเป็นเงิน									25,300.00

ศิริพร กนกการตระกูล
เอกข สังขะภักดี
พันธ์ศักดิ์ มากอภัย


หมายเหตุ : ปริมาณวัสดุและราคาที่ไม่แสดงในเอกสารนี้ใช้ในการประกอบการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของการยาสุขแห่งประเทศไทย เท่านั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐภูมิ บัวแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศิริพร กนกกรตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอำนาจ สิ้นพานิช)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐวรรณ เอี่ยมสำอางค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ



(นายอดุลย์ มหายศนันท์)

หัวหน้ากองพัฒนาระบบวิศวกรรม

ตรวจ



(นายอัษฎฐะ เกริกเบญจธรรม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

เห็นชอบ



(นายบรรยง กันจู่ไร)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6 1/1

ชื่องานก่อสร้าง งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานระบบสาธารณูปโภค

ชื่องานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องทำงานและประชุม พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ชั้น3. การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

แบบเลขที่ 6810

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สำนักงานบริหารทรัพย์สิน การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองพัฒนาระบบวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

แบบ ปร. 4 , ปร.4(พ) และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2568 พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<u>งวดงาน</u>		
1	งานปรับปรุงห้องทำงานและประชุมพร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่		
	งานงวดที่ 1. งานปรับปรุงห้องทำงานและประชุมพร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น	350,653.76	40%
	งานงวดที่ 2. งานปรับปรุงห้องทำงานและประชุมพร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น (งวดสุดท้าย)	440,511.73	60%
	งานครุภัณฑ์	58,315.00	
	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	27,071.00	
	รวมค่างานปรับปรุง 2 งวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงินทั้งสิ้น	876,551.49	
	ขอถือเป็น	876,500.00	
(แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐภูมิ บัวแก้ว)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศิริพร กนกกรตระกูล)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอำนาจ สิ้นพานิช)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐวรรณ เอี่ยมสำอางค์)

..... หัวหน้ากองพัฒนาระบบวิศวกรรม
(นายอดุลย์ มหายศนันท์)

ตรวจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
(นายธัญญะ เกริกเบญจธรรม)

เห็นชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
(นายบรรยง กันจุไร)